



VEKOÇ MAKİNA İNŞ.SAN. VE DİŞ TİC.LTD.ŞTİ
MERSİS NO: 0924049486200019 VD: TUZLA V.NO: 9240494862

VEKOÇ CONCRETE PLANT (1)



Orhanlı Mh. Gençlik Cd. No:40/3 Tuzla/ İSTANBUL/TÜRKİYE
Tel: + 90 216 527 88 92 Fax: + 90 216 527 88 93 GSM: 0534 955 24 94 / 0535 314 76 12
Mail: info@vekocmakine.com.tr Web: www.vekocmakine.com.tr



VEKOÇ MAKİNA İNŞ.SAN. VE DİŞ TİC.LTD.ŞTİ
MERSİS NO: 0924049486200019 VD: TUZLA V.NO: 9240494862

КОМПАНИЯ		УЧАСТНИК	VEKOÇ / VENBİKOÇ
ОФИЦИАЛЬНЫЙ		ПОЧТА	info@vekocmakina.com.tr
ПОЧТА		СПРАВОЧНЫЙ НОМЕР	VKT06210019
ТЕЛЕФОН		ТЕЛЕФОН	0 535 314 76 12
ПРИЧИНА	ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТА БЕТОННОГО ЗАВОДА	ДАТА	06.10.2021
НЕТ	ОБЪЯСНЕНИЕ / ПРОДУКТ	КОЛИЧЕСТВО	ЦЕНА
один	3 МЗ TWINSAFT ГРУППА СМЕСИТЕЛЯ ЗАВЕРШЕНА	один	55.000,00 USD
два	120 МЗ АГРЕГАТНЫЙ БУНКЕР 4 ГЛАЗА, 8 ДВЕРЕЙ	один	36.000,00 USD
три	150 ТОННЫ ЦЕМЕНТНЫХ СИЛОСНЫХ БОЛТОВ ПОЛНЫЙ НАБОР	два	44.000,00 USD
четыре	1000 X 25 РЕМЕНЬ ПЕРЕДАЧИ СЧЕТЧИКА	один	11.000,00 USD
пять	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ И ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	один	13.000,00 USD
шесть	компрессор и воздушная система	один	4.000,00 USD
семь	ЗАКРЫТИЕ ЛЕНТОЧНОГО КОНВЕЙЕРА И СМЕСИТЕЛЯ АГРЕГАТА	один	17.000,00 USD
ИТОГОВАЯ ЦЕНА			180.000,00 USD

НАША ЦЕНА : 180.000,00 USD

ОПЛАТА : %50 НАЛИЧНЫЕ - %50 ЗАГРУЗКА

СРОК ПОСТАВКИ : 65 РАБОЧИЙ ДЕНЬ

АДРЕС ДОСТАВКИ : ТУЗЛА – СТАМБУЛ – ТУРЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ О БАНКОВСКОМ СЧЕТЕ – ВАКИФБАНК ТУЗЛА ОРХАНЛИ ФИЛИАЛ –
ТУРЦИЯ

IBAN : TR95 0001 5001 5800 7302 8872 84

Orhanlı Mh. Gençlik Cd. No:40/3 Tuzla/ İSTANBUL/TÜRKİYE

Tel: +90 216 527 88 92 Fax: +90 216 527 88 93 GSM: 0534 955 24 94 / 0535 314 76 12

Mail: info@vekocmakine.com.tr Web: www.vekocmakine.com.tr



VEKOÇ MAKİNA İNŞ.SAN. VE DİŞ İHÇ.LTD.ŞTİ
MERSİS NO: 0924049486200019 VD: TUZLA V.NO: 9240494862

KARIŞTIRICI GRUBU KOMPLE



БЕТОНОМЕШАЛКА 4 МЗ'ЛÜК	1 шт
ТИП СМЕСИТЕЛЯ	TWİNSAFT VKT 4500 / 3 МЗ
РЕДУКТОРЫ ДВИГАТЕЛЯ	1450 D.DEVİR GAMAК 55 кВт 2 шт. DİŞSAN DKP СЕРИИ С БЕЗОПАСНОЙ СОЕДИНЕНИЕМ
КОЛИЧЕСТВО СМЕСИТЕЛЯ	ЛИТЬЕВЫЙ БОЛТ 22 ШТ.
СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ	ПОДКЛЮЧЕННЫЙ ВАЛ 14 D. СКОРОСТЬ
ИЗНОСНЫЕ ПЛАСТИНЫ КУЗОВА	(ST 52/15 мм ТОЛЩИНА)
Лопасті миксера	Специальное литье NI-HARD 4
ОТКРЫТИЕ КРЫШКИ И СМАЗКА	Гидравлический поршневоу 300-ходовоу поршень 1,5 кВт и автоматический смазочный центр alfett 6 выход 24 вольта
ЦЕМЕНТНЫЙ БУНКЕР	2000 кг - Взвешивание по трем точкам, вибратор 300/3 и (воздушный клапан)
ВОДНЫЙ БУНКЕР	Трехточечное взвешивание 1500 кг (воздушная заслонка)
ОЖИДАНИЕ БУНКЕР	4 МЗ ОБЪЕМ 5 мм листовоу металл. С антикоррозийноу броней. Тип бабочки Воздушная заслонка. вибратор с 2 поршнями 100 * 250 и датчиком включения / выключения
ДОБАВИТЕЛЬНЫЙ БУНКЕР	Труба ре 300, hea 200 и 133 с болтовоу соединением. Широкая площадка, выход изготовление перил для лестниц в соответствии с нормами CE
НОСИТЕЛЬНОЕ ШАССИ	Труба ре 300, hea 200 и 133 с болтовоу соединением. Широкая площадка, выход изготовление перил для лестниц в соответствии с нормами CE

Üst grub	Şase Npu 180 profil ve boru ,geniş platform ,çevre korkuluğu ,çıkış merdiveni ,halezon bağlantı konsolu ve su tesisat konsolu
Beton boşalma	100 mm kalınlığında beton imalat aşama astarını ,sıncak askı tip,200/3 vibratör ve beton boşaltma lastikli
Boya	Epoxi çift kat uygulanmıştır . renk seçimi yapabilirsiniz.
VEKOÇ MAKİNA İNŞ.SAN. VE DİŞ TİC.LTD.ŞTİ MERSİS NO: 0924049486200019 VD: TUZLA V.NO: 9240494862	

AGREGA BUNKERİ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объем и количество глаз	30 м ³ 4 камеры 120 м ³ общий объем / каждая камера имеет решетку
крышки для разливов	2 колпачка на каждый глаз, всего 8, по 1 на каждый колпачок, всего 100X300 FENITSE 8 Пневматические поршни доступны.
Пневматический клапан	5/2, 220 Вольт ASİL или аналогичный
Кондиционер	1/2 .1 Импортируется
Толщина листа	Прижимные пластины, ножки для штор 5/6/8 мм
Вибратор	2 шт. Вибратор OLi 200/3 кетру для песочницы
ВЕСОВАЯ ПОЛОСА	ОБЪЕМ 3 М3 X 2 ВЕСОВЫЕ КАМЕРЫ
мотор-редуктор	15 кВт GAMAK ve Dişsan или Yılmaz 70 d.d X 2 шт.
Лента	Бренд Derby 1000 x 7 м бесконечный 4-х слойный канат 10 мм качество 125 x 2 шт.

Orhanlı Mh. Gençlik Cd. No:40/3 Tuzla/ İSTANBUL/TÜRKİYE

Tel: + 90 216 527 88 92 Fax: + 90 216 527 88 93 GSM: 0534 955 24 94 / 0535 314 76 12

Mail: info@vekocmakine.com.tr Web: www.vekocmakine.com.tr

TRASFER BANTI 1000 *25 METRE ÇAVUŞ BANT



Ленточный конвейер Технические характеристики

1000 x 25 м бесконечные 4 ребра іре 125 качественная резинка бренда дерби
Двусторонняя прогулочная платформа из штампованного гнутого листового металла, перила
Верхняя часть закрыта оцинкованным листом на винтах.
Специальная конструкция танбура диаметром 420 x 1000, предотвращающая смещение вправо-влево. Приводная часть покрыта резиной
Барабанные подшипники серии сна закрытого типа
Двигатель GAMAК 1 шт. 30 кВт, 1450 об / мин, зубчатый редуктор, с блокировкой, или аналогичный, с блокировкой, 80 об / мин.
Возвратные валки 89 x 1000 и 89 x 380 v типа траверса
разгрузочный желоб из листового металла толщиной 8 мм с отражателем на болтах
Несущие ножки (профи, труба и нпу, соединение на болтах)
Загрузочный желоб из листового металла толщиной 5 мм, регулируемый, болтовое соединение, боковой скребок
Краска двухслойная эпоксидная двухцветная

Orhanlı Mh. Gençlik Cd. No:40/3 Tuzla/ İSTANBUL/TÜRKİYE

Tel: +90 216 527 88 92 Fax: +90 216 527 88 93 GSM: 0534 955 24 94 / 0535 314 76 12

Mail: info@vekocmakine.com.tr Web: www.vekocmakine.com.tr

ÇİMENTO SİLOSU



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СИЛОС	2 штуки по 150 тонн болтов
ФИЛЬТР	Фильтр объявления 24,5 м ² . в ам итальянский
Клапан давления	2 шт. в ам итальянский
Индикаторы уровня	2 шт. в ам итальянский

OTOMASYON SISTEMI





VEKOÇ MAKİNA İNŞ.SAN. VE DİŞ TİC.LTD.ŞTİ
MERSİS NO: 0924049486200019 VD: TUZLA V.NO: 9240494862

Schneider M221 PLC Yüksek performanslı, ethernet bağlantılı, hızlı bir PLC		
BETON SANTRAL PROGRAMI Operatör paneli yeni versiyon beton santrali programı		
E-TARTI Dijital tartar İndikatörü modbus Haberleşmeli Agrega, çimento, su ve katkı kantar için 4 adet		

РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ

- . Заказчик несет ответственность за выполнение всех видов инфраструктурных и статических расчетов для фундамента, который будет построен в соответствии с расчетным проектом.
- . Инфраструктурные работы должны быть завершены перед сборкой, а фундамент должен быть доставлен готовым для сборки на месте.
- . Перед сборкой следует подготовить электрошкаф под фундамент. Вода доходит до фундамента шасси главного смесителя.
должен быть принесен
- . Место сборки проверит нами на правильность и будет доставлено.
- . Краны и другое оборудование, используемое при сборке, принадлежат заказчику.
- . Установка будет производиться НАШЕЙ КОМПАНИЕЙ. Все виды инструментов, сварки и кислорода для использования при сборке несет компания-покупатель.
- . Гостиничное питание, вспомогательный персонал, командировочные расходы и потребности отправляемого на монтаж персонала
будет нести

. Машина будет произведена и поставлена 100 м³. Оператору будет предоставлено 2 дня обучения по автоматизации.

. заземление объекта, освещение и молниеотвод предоставляются заказчиком.

. ОТ VEKOÇ MAKİNA ПРОТИВ МЕХАНИЧЕСКИХ ДЕФЕКТОВ (2 ГОДА НАША ГАРАНТИЯ)

В рамках данной гарантии техническое обслуживание 50 тысяч 150 тысяч и 300 тысяч м³ осуществляется нами бесплатно.

Заказчик оплачивает авиабилет, гостиницу и проживание уполномоченного персонала, который приедет на техническое обслуживание.

Гарантия не распространяется на ошибки пользователя, электродвигатели и изнашиваемые детали.

Транспортировка будет осуществляться 4-мя грузовиками.

С УВАЖЕНИЕМ ...



KALİTE BELGELERİMİZ

